

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		COMPOSIÇÃO		ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS: Ana Gabriela de Oliveira Barreto CREA 26715/D-DF João de Deus da Costa Filho CREA 13102/D-DF				
OBRA: BASE DE MÓDULOS ESPORTIVOS		DATA: 23/11/2021		BDI - DESONERADO - MÃO DE OBRA		27,46%		
LOCAL: CENTRO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO PARQUE DA VAQUEJADA				BDI - DESONERADO - EQUIPAMENTO		18,54%		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI_10/2021_DF				BDI - NÃO DESONERADO - MÃO DE OBRA		21,35%		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS				BDI - NÃO DESONERADO - EQUIPAMENTO		13,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	DESONERADO		NÃO DESONERADO	
					R\$ UNIT_SEM BDI	R\$ TOTAL	R\$ UNIT_SEM BDI	R\$ TOTAL
03.1	COMPOSIÇÃO 01	CARPINTARIA						
03.1.1	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1667	R\$ 2,93	R\$ 0,49	R\$ 2,92	R\$ 0,49
03.1.2	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 6,00 X 2,35M	KG	0,0067	R\$ 22,35	R\$ 0,15	R\$ 23,04	R\$ 0,15
03.1.3	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0208	R\$ 5,98	R\$ 0,12	R\$ 30,52	R\$ 0,63
03.1.4	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,0574	R\$ 14,88	R\$ 0,85	R\$ 17,52	R\$ 1,01
TOTAL ITEM 03.1			M2		DESONERADO	R\$ 1,62	SEM DESONERAÇÃO	R\$ 2,28
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
A composição 01 foi realizada com base nos itens descritos no Item 97110 da SINAPI, inclusive coeficientes de uso.								